



«См. ласовано»  
 Технический директор-главный инженер  
 Ивановских тепловых сетей  
 Зорин А.К.  
 2025 г.



Утверждаю  
 Генеральный директор  
 АО "Ивхимпром"  
 Кабанова Ю.С.  
 2025 г.

**П Л А Н**  
 подготовки котельной АО "Ивхимпром" к отопительному сезону 2025 - 2026 г.г.

| № п/п                             | Наименование мероприятия  | Ответственный за исполнение     | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Промышленная котельная</b>     |   |                                 |                 |                      |
| 1                                 | Текущий ремонт паровых котлов №№ 2, 3, 4, 5 (ревизия запорной арматуры, импульсных линий, КИП; проведение осмотров, дополнительный объем работ по результатам дефектации) | Погосян А.Ж.                    | Июнь-сентябрь   |                      |
| 2                                 | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов №2 и №3 на газу.   | Погосян А.Ж.<br>Подрядная орг.  | Март            |                      |
| 3                                 | Проведение режимно-наладочных испытаний котла №4 на газу и на смеси газ-мазут.  | Погосян А.Ж.<br>Подрядная орг.  | Ноябрь          |                      |
| 4                                 | Экспертиза промышленной безопасности котла № 3  | Погосян А.Ж.<br>Экспертная орг. | Июнь            |                      |
| 5                                 | Экспертиза промышленной безопасности экономайзеров котлов № 2,3,4,5.  | Погосян А.Ж.<br>Подрядная орг.  | Июнь            |                      |
| 6                                 | Экспертиза промышленной безопасности ГРУ №1 котельной.  | Погосян А.Ж.<br>Подрядная орг.  | Сентябрь        |                      |
| 7                                 | Экспертиза промышленной безопасности термического деаэратора ДА-50/25.  | Погосян А.Ж.<br>Подрядная орг.  | Август          |                      |
| 8                                 | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов тепловой сети предприятия.   | Погосян А.Ж.<br>Подрядная орг.  | Август          |                      |
| 9                                 | Экспертиза промышленной безопасности наружного паропровода IV категории.  | Погосян А.Ж.<br>Подрядная орг.  | Сентябрь        |                      |
| 10                                | Ремонт и очистка газопроводов котлов №4 и №5.   | Погосян А.Ж.                    | Август          |                      |
| 11                                | Очистка внутренних поверхностей нагрева котлов №4 и №5.   | Погосян А.Ж.<br>Подрядная орг.  | Июнь-сентябрь   |                      |
| 12                                | Текущий ремонт ГРУ № 1, 2   | Погосян А.Ж.                    | Сентябрь        |                      |
| 13                                | Ревизия дымососов №2, №3, №4, №5, питательных насосов №1, №2, №3.   | Погосян А.Ж.                    | Июнь-сентябрь   |                      |
| 14                                | Приобретение станции управления с ЧПУ насосами речной воды водоподготовки.  | Погосян А.Ж.<br>Тягин С.Б.      | Июнь-сентябрь   |                      |
| <b>Центральный тепловой пункт</b> |   |                                 |                 |                      |
| 15                                | Ревизия запорной арматуры.  | Погосян А.Ж.                    | Июнь-август     |                      |
| 16                                | Ревизия теплообменника сетевой воды № 2, восстановление теплоизоляции.  | Погосян А.Ж.                    | Июнь-сентябрь   |                      |
| <b>Мазутное хозяйство</b>         |   |                                 |                 |                      |
| 17                                | Ревизия арматуры, насосов и теплообменников в мазутонасосной.   | Погосян А.Ж.                    | Август          |                      |

| № п/п                           | Наименование мероприятия   | Ответственный за исполнение           | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 18                              | Разработка проекта технического перевооружения РТХ с заменой резервного топлива мазут М100 на дизельное топливо. | Погосян А.Ж.<br>Проектная организация | Январь - Март   |                      |
| <b>Заводские тепловые сети</b>  |  |                                       |                 |                      |
| 19                              | Уточнение схемы действующих заводских паропроводов и тепловых сетей.   | Погосян А.Ж.                          | Сентябрь        |                      |
| 20                              | Опрессовка тепловых сетей предприятия. Текущий ремонт по результатам дефектации.                                 | Погосян А.Ж.                          | Май             |                      |
| 21                              | Ремонт теплоизоляции трубопроводов пара и сетевой воды   | Погосян А.Ж.<br>Подрядная орг.        | Июнь-сентябрь   |                      |
| <b>Системы отопления зданий</b> |  |                                       |                 |                      |
| 22                              | Ревизия системы отопления и арматуры обвязки caloriferов и тепловой завесы столовой                              | Погосян А.Ж.                          | Август          |                      |
| 23                              | Перевод системы ГВС здания АБК ХТЦ с пара на теплофикационную воду.  | Погосян А.Ж.<br>Бедриц А.Н.           | Июнь-сентябрь   |                      |

Зам. ген. директора  
по техническим вопросам

 - Рябов М.Ю.