



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО»

Рабфаковская ул., д.2/1. г. Иваново, 153021  
тел. 41-60-03, факс 38-45-41, e-mail: [igte@igte.ru](mailto:igte@igte.ru)  
ОКПО10719413, ОГРН 1143702016006, ИНН/КПП3702733438/370250001

14.06.2024 № 08-03-1763  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику УЖКХ  
Администрации г. Иваново

И.И. Захарову

153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6  
Тел. 59-46-18

О предложениях по внесению изменений  
в проект актуализированной схемы теплоснабжения

## Уважаемый Иван Николаевич!

В ответ на Ваш запрос настоящим письмом направляем предложения по внесению изменений в проект актуализированной схемы теплоснабжения города Иваново.

1. На стр. 58 указана информация об ограничении установленной тепловой мощности на котельных АО «ИвГТЭ», что не соответствует действительности.
2. Во всех таблицах, отражающих балансы тепловой мощности котельной №10, необходимо указать установленную мощность, равную 0,447 Гкал/ч, начиная с 2025 года. В настоящее время проводится комплексное техническое перевооружение источника теплоснабжения.
3. Во всех таблицах, отражающих балансы тепловой мощности котельной №23, необходимо указать установленную мощность, равную 26,78 Гкал/ч (вместо 21,9 Гкал/ч), начиная с 2024 года. В 2023 году в котельной выполнено техническое перевооружение, в результате которого установлен новый котел "Термотехник" ТТ-100 мощностью 6,88 Гкал/ч.
4. В разделе 4 утверждаемой части схемы теплоснабжения и соответствующих главах обосновывающих материалов целесообразно рассмотреть возможность включения в схему теплоснабжения г. Иваново мероприятия по переключению отопительной нагрузки потребителей от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» (Qот =10 Гкал/ч) на котельную №35 АО «ИвГТЭ» с полным техническим перевооружением последней. По предварительным расчетам, проведенным специалистами АО «ИвГТЭ», перекладка существующих тепловых сетей для реализации обозначенного мероприятия не потребуется.
5. На котельной №19 нецелесообразно увеличивать температуру спрямления ГВС до 65 гр.С в связи с отсутствием закрытой схемы теплоснабжения (стр.165 утв. части).
6. На 2024-2025 годы в части модернизации источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ» необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Ориентировочные кап. вложения, тыс.руб. (без НДС) 2024 год	Ориентировочные кап.вложения, тыс. руб. (без НДС) 2025 год
Техническое перевооружение котельной №10	2623,68 (ПИР + СМР)	---
Техническое перевооружение котельной №19	2000 (ПИР)	20 000 (СМР)
Техническое перевооружение котельной №23	1500 (ПИР)	23851 (СМР)
Техническое перевооружение котельной №25	1500 (ПИР)	4000 (СМР)
Техническое перевооружение котельной №37	---	3000 (ПИР)

7. План капитального ремонта по тепловым сетям АО «ИвГТЭ», отраженный в таблице 9.10 утверждаемой части схемы теплоснабжения, не соответствует согласованным реальным планам по ремонтам.

Генеральный директор

Исп. Сербененко О.И.  
000 20 17 50

А.С. Васильев